

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора ЦКС –
главный инженер

 Е.М. Христофоров


«25» марта 2025

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на проектирование системы водоотведения
«Комплексного технического здания»
на территории ЦКС «Медвежьи Озёра»

1. Проектирование водоотведения Комплексного технического здания (далее Здание) выполнить от существующей системы водоотведения Заказчика.
2. Присоединение к существующей сети водоотведения (Ø 100мм) проектировать в существующем канализационном колодце (ВК), указанном на экспликации (Приложение 2).
3. Расстояние от действующего колодца фекальной канализации до ввода в Здание 28 метров. Глубина залегания водоотведения определяется при проектировании.
4. Ввод магистрали водоотведения в Здание проектировать в соответствии с требованиями СНиП в помещении узла теплоснабжения.

Приложение 2 к ТУ: экспликация территории Заказчика с указанием места существующего фекального колодца.

Начальник административно
-хозяйственного отдела

 Р.Р. Бедретдинов



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Московская область
д. Долгое-Ледово

Приложение 2
к ТУ от 25.03.2025

