

Приложение №1

к дополнительному соглашению № 1 договора № 16/26 от 27.01.2026 г.

ЗАКАЗЧИК: ООО ПСК «Инжиниринг»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор

М.П.



/ С.В. Городов /

/ М.В. Бобыкин /

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

раздела проектной документации «Проект организации строительства»
по объекту: «Свинокомплекс на 5000 свиноматок по адресу:
РТ, Мензелинский муниципальный район, Новомазинское сельское поселение»

1	Наименование объекта	Свинокомплекс на 5000 свиноматок по адресу: РТ, Мензелинский муниципальный район, Новомазинское сельское поселение
2	Место расположения объекта	РТ, Мензелинский муниципальный район, Новомазинское сельское поселение. Земельные участки с кадастровыми номерами 16:28:100901:267, 16:28:100901:266, 16:28:100901:268
3	Заказчик	ООО ПСК «Инжиниринг»
4	Исполнитель	Физическое лицо в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход гражданин РФ Бобыкин Михаил Валерьевич - паспорт серия 9417 № 675571 выдан отделом УФМС России по Удмуртской Республике в Октябрьском районе гор. Ижевска 24.11.2017 г.
5	Вид строительства	Новое строительство
6	Состав документации. Стадийность проектирования	Раздел «Проект организации строительства» (далее ПОС) в составе требования Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» стадия «П» (Проектная документация)
7	Требование к проектной документации	1. Проектную документацию выполнить в соответствии с: - Положением «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; - иными требованиями действующих нормативных документов РФ. 2. Проектная документация должна быть выполнена в объеме, достаточном для получения положительного заключения негосударственной экспертизы.
8	Основные технико-экономические показатели объекта	Мощность комплекса - 5000 свиноматок. Комплекс включает в себя: -Здание свинарника для содержания ремонтных свинок (поз 2.6.1, 2.6.3)-2шт; -Здание свинарника для содержания холостых маток (поз 2.6.2, 2.6.4)-2шт; -Здание свинарника для содержания супоросных маток (поз.2.7.1-2.7.4) -4шт; -Здание свинарника для опороса маток (поз.2.8.1-2.8.4)-4шт; -Здание для содержания поросят на дорастивании (поз.2.9.1-2.9.4)-4шт;

		-Здание свинарника-откормочника (поз.2.10.1-2.10.16)-16шт; -Блочно-модульная котельная (поз. 3.2-3.3) – 2шт; -Лагуна для переработки побочных продуктов животноводства (поз. 4.5-4.6)-2шт; -Площадка для переработки побочных продуктов животноводства (поз. 5.2)-1шт; -Трансформаторные подстанции (поз 9.4, 9.5)-2шт.
9	Иные требования	Предоставить данные смежным разделам в достаточном объеме для выполнения проектной документации в соответствии с Положением «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87
10	Исходные данные для проектирования	Готовые задания по технологическим решениям, архитектурным и конструктивным решениям, решения планировочной организации земельного участка, системам электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции, теплоснабжения, сетям связи. Отчет инженерно-геологических изысканий.
10	Выделение этапов строительства	Строительство комплекса предусмотрено в 3 этапа (этапы выделены в отдельные проекты). Вторым этапом предусмотреть строительство свинокомплекса на 5000 свиноматок. Перечень зданий, сооружений указан в п. 8. Разработать раздел ПОС на второй этап с учетом первого этапа строительства
11	Требование по перспективному расширению объекта	При разработке раздела предусмотреть возможность расширения объекта на земельном участке 16:28:100901:267
12	Срок строительства объекта	Определить разделом ПОС
13	Передача документации Заказчику	В электронном виде в форматах doc, pdf, dwg