



Не являются основанием для производства работ
на сети ПАО «МТС»

№ 44 « 11 » 11 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор/технический
ПАО «МТС» в ХМАО-Югре

М.И. Мительштет

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 44

на подключение к сетям связи ПАО «МТС» объекта
«Центр досуга и творчества в с.п. Русскинская»

Наименование организации, которой выдаются ТУ, адрес, телефон, e-mail.	МКУ УКС Сургутского р-на 628426, г. Сургут, пр-т Комсомольский, д.36/2 Телефон/факс: (3462) 52-94-30, e-mail: uks05@bk.ru
Основание для выдачи ТУ.	Письмо: МКУ УКС, Исх.№06-12-2025исхУКС-1788 от 28.10.2025г.
Наименование и адрес объекта	объект: «Центр досуга и творчества в с.п. Русскинская»
Тип устанавливаемого оборудования	1. Волоконно-оптический кабель необходимой емкости Все оборудование, материалы должны иметь действующие сертификаты соответствия. Копии действующих сертификатов приложить к комплекту исполнительной документации
Участок строительства	От существующего оптического кросса, расположенного по адресу Сургутский р-н, сп. Русскинская, контейнер ПАО «МТС» до объекта «Центр досуга и творчества в с.п. Русскинская», кад. № 86:03:0070202:107
Перечень необходимых условий для выполнения проектных работ	Разработать проектную документацию сетей связи в соответствии с требованиями РД 45.120-2000, ВСН-116-93. Выполнение проектных работ должно производиться при наличии соответствующих лицензий. Проектной документацией предусмотреть: 1 вариант: Строительство воздушно-кабельной линии (ВКЛС) с установкой опор до «Центра досуга и творчества» и прокладку волоконно-оптического кабеля от существующего оптического кросса ПАО «МТС» до проектируемого объекта с вводом в здание. 2 вариант: Строительство подземной одноканальной телефонной канализации трубой ПНД-63мм от контейнера ПАО «МТС» до проектируемого объекта с установкой смотровых колодцев типа ККС-1, интервал между колодцами не более 80м 1. Обеспечение выделенным коридором для прокладки подземных коммуникаций ПАО «МТС» от контейнера ПАО «МТС» до проектируемого объекта или согласование установки железобетонных опор. 2. Выполнение кабельного ввода в проектируемый объект 3. Место под размещение антивандального шкафа 10U 600x500 мм для монтажа телекоммуникационного оборудования с ограниченным доступом посторонних лиц и с возможностью свободного доступа для дальнейшей эксплуатации. 4. Обеспечение бесперебойного электропитания 220В и шиной

	заземления телекоммуникационного оборудования ПАО «МТС». - Организацию внутренней структурированной кабельной сети (СКС) запроектировать по отдельной схеме под 100% обеспечение потребности услуг связи. - Ввод ВОК в мобильный контейнер осуществить через технологическое отверстие с последующей герметизацией ввода. - Прокладку ВОК внутри мобильного контейнера осуществить по существующему кабель-росту. - Обирковку оптического кабеля с нанесением несмываемой желтой маркировкой, шириной 200мм по всей окружности кабеля. - Установку сетевого оборудования ПАО «МТС» выполнит собственными силами. При выборе варианта 2 - прокладку ВОК от существующего оптического кросса по вновь построенной кабельной канализации до проектируемого объекта с вводом в здание: - Строительство одноканальной телефонной кабельной канализации трубой ПНД-63 от контейнера ПАО «МТС» до проектируемого объекта. - Кабель в смотровых устройствах закрепить, пробирковать, с нанесением несмываемой желтой маркировки, шириной 200мм по всей окружности кабеля и с указанием владельца, марки и мест оконечивания кабеля - По прохождению трассы установку информационных пикетных столбиков с информацией «Копать запрещено, охранный зона кабеля связи – 2 м, ПАО «МТС», тлф: - Выполнение благоустройства территории по окончании строительства кабельной канализации
Общие требования	- Проект строительства сооружений связи согласовать с ПАО «МТС» и в установленном порядке в других службах сп Русскинская.. - Один экземпляр согласованного и утвержденного проекта передать в филиал ПАО «МТС» в ХМАО-Югре.. - Строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с «Руководством по строительству линейных сооружений местных сетей связи» (АООТ «ССКТБ-ТОМАС» М. 1995г.), ОСТН 600-93 Минсвязи России, «Правил охраны линий и сооружений связи РФ» утвержденных постановлением Правительства РФ за № 578 от 09.06.1995 г. - Выполнение строительно-монтажных работ должно производиться при наличии соответствующих лицензий. - Монтажная бригада должна иметь при себе наряд-допуск от организации-производителя работ, Ф.И.О. руководителя бригады, ответственного за проведение работ. Список бригады, направляемой на объект, номера их удостоверений на допуск к работам повышенной опасности, удостоверения по электробезопасности, удостоверения о проверке знаний по технике безопасности и охране труда, и обеспечена спецодеждой. Механизмы, приспособления и средства индивидуальной защиты должны быть испытаны и иметь сертификаты соответствия. Допуск специалистов к монтажу и техобслуживанию оборудования производится после выдачи акта-допуска - Все строительно-монтажные работы на площадях ПАО



	«МТС» производить в присутствии представителя ПАО «МТС». 7. Обеспечить сохранность существующих линий и сооружений связи филиала ПАО «МТС». В случае повреждения существующих сетей связи, восстановление осуществить силами и за счет средств застройщика. 8. Выполненные работы предъявить в ПАО «МТС» с полным комплектом исполнительной документации и оформлением акта о готовности законченного строительством сооружения связи. 9. Монтаж наружных сетей связи и телекоммуникационного оборудования ПАО «МТС» выполнит собственными силами.
Срок действия ТУ	Данные технические условия действуют в течение одного года с даты выдачи. При изменении характера и места производства работ данные условия считаются недействительными.
Приложения	Схема существующих сетей ПАО «МТС»

СОГЛАСОВАНО:

Директор департамента фиксированной сети

Руководитель группы подключения и сопровождения
корпоративных клиентов

Начальник отдела эксплуатации сети

Д.В. Кузнецов

С.Н. Тамарин

А.С. Присяжный

Исп. Кайсарова И.З.
Тел.: (3463) 236-191 e-mail: izkajsar@mts.ru

Сети ПАО «МТС»

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»
 Филиал в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
 ул. Сибирская, 13, г.Сургут, Россия, 628403. Тел.: +7 (3462) 66 55 89,